

岩美病院放射線系空調機取替え工事工事費内訳書

建築・土木設計監理
株式会社 白兔設計事務所

岩美病院放射線系空調機取替え工事 工事費内訳書

金 円也

No. 1

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機械設備工事		1	式			
B. 電気設備工事		1	〃			
C. 建築工事		1	〃			
直接工事費						
D. 共通仮設費		1	式			鳥取県公共建築工事積算基準
純工事費						
E. 現場管理費		1	式			鳥取県公共建築工事積算基準
工事原価						
F. 一般管理費		1	式			鳥取県公共建築工事積算基準
工事価格						
G. 消費税相当額	10%					
総 合 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 冷暖房設備工事						
PAC-1	パッケージ壁掛型エアコン	冷房4.0kW 暖房4.5kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	台		見積(462,000円/台)
PAC-2	パッケージ壁掛型エアコン	冷房4.0kW 暖房4.5kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(489,000円/台)
PAC-3	パッケージ天井埋込型エアコン・2方向吹出し	冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(603,000円/台)
PAC-4	パッケージ高静圧ダクト型エアコン	冷房4.5kW 暖房5.0kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(589,000円/台)
PAC-5	パッケージ高静圧ダクト型エアコン	冷房5.0kW 暖房5.6kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(616,000円/台)
PAC-6	パッケージ高静圧ダクト型エアコン	冷房10.0kW 暖房11.2kW 付属品・タッチパネルリモコン共	2	〃		見積(769,000円/台)
RAC-1	ルームエアコン	冷房2.2kW 暖房2.5kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(165,000円/台)
RAC-2	ルームエアコン	冷房2.8kW 暖房3.6kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(156,000円/台)
RAC-3	ルームエアコン	冷房2.8kW 暖房3.6kW 付属品・タッチパネルリモコン共	1	〃		見積(189,000円/台)
機器搬入運搬据付	架台・ユニック共	1	式			見積(578,900円/式)
アンカー工事		1	〃			見積(44,000円/式)
試験調整費		1	〃			見積(11,600円/式)
エアコン用被覆銅管	6.35Φ 液管	120	m			設備協会単価(1,800円/m)
エアコン用被覆銅管	9.52Φ 液管	46	〃			設備協会単価(2,300円/m)
エアコン用被覆銅管	6.35Φ ガス管	35	〃			設備協会単価(2,880円/m)
エアコン用被覆銅管	12.7Φ ガス管	81	〃			設備協会単価(3,410円/m)
エアコン用被覆銅管	15.88Φ ガス管	46	〃			設備協会単価(4,270円/m)
冷媒充填・真空引		1	式			見積(150,500円/式)
スリムダクト	SD-100	47	m			設備協会単価(4,790円/m)

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 電気設備工事						
電線	IV 1.6mm 天井内	91	m			設備協会単価(310円/m)
電力ケーブル	CV 3.5mm ² - 3C 天井内	175	〃			設備協会単価(990円/m)
電力ケーブル	CV 5.5mm ² - 3C 天井内	91	〃			設備協会単価(1,290円/m)
電力ケーブル	VVF 2.0mm - 3C 天井内	224	〃			設備協会単価(970円/m)
制御ケーブル	AE 0.65mm - 2C 天井内	22	〃			設備協会単価(310円/m)
耐衝撃性硬質ビニル管	HIVE 22	228	〃			設備協会単価(1,700円/m)
2種金属製可とう電線管	(22)-F2(24) 防水型	7	〃			見積(1,380円/m)
埋込コンセント	2P15A 新金属	3	個			設備協会単価(2,350円/個)
メタルモール	A型	5	m			設備協会単価(2,160円/m)
スイッチボックス	A型 2個用	1	個			設備協会単価(3,140円/個)
コーナーボックス	A型	3	〃			設備協会単価(1,640円/個)
分電盤改造費	LA-13 ELB15A	2	〃			見積(18,200円/個)
分電盤改造費	LA-13 ELB30A	5	〃			見積(15,600円/個)
既設回路接続費		1	式			見積(74,800円/式)
研り補修費		1	〃			見積(22,000円/式)
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C. 建築工事						
天井解体工事		1	式			見積(19,300円/式)
天井仮復旧工事	プラ板	17	m ²			見積(550円/m ²)
天井復旧工事	岩綿吸音板	17	〃			見積(2,840円/m ²)
天井下地復旧工事		17	〃			見積(2,420円/m ²)
天井開口補強費		1	式			見積(30,300円/式)
天井開口工事		1	〃			見積(3,850円/式)
点検口工事		23	ヶ所			見積(9,900円/ヶ所)
小 計						