



金 円 也

---

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	率計上分 (鳥取県公共建築工事積算基準による)	1	式			
	共通仮設費	積上げ分	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	率計上分 (鳥取県公共建築工事積算基準による)	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費等	率計上分 (鳥取県公共建築工事積算基準による)	1	式			
	工事価格	保証補正共					
E	消費税及び 地方消費税相当額		1	式			
	工事費						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体工事						
1	撤去工事		1	式			
2	直接仮設工事		1	式			
3	鉄筋工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	防水工事		1	式			
7	金属工事		1	式			
8	左官工事		1	式			
9	建具工事		1	式			
10	止水板設置工事		1	式			
11	塗装工事		1	式			
12	外構工事		1	式			
	直接工事費 合計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	建築主体工事						
1	撤去工事						
	既存インターロッキング撤去・処分	RC床版新設部分	3.7	m <sup>2</sup>			見積 2,500 /m <sup>2</sup>
	とりこわし発生材積込	金属くず	0.08	t			見積 3,000 /t
	とりこわし発生材運搬	金属くず	0.08	t			見積 3,000 /t
	発生材処分費	金属くず	0.08	t			見積 ▲ 45,000 /t
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	直接仮設工事						
	養生費		37.4	m <sup>2</sup>			2024春_施P112 広島
	清掃・片付け		37.4	m <sup>2</sup>			2024春_コP110 広島
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
3	鉄筋工事						
	D10	SD295A	0.01	t			2024.6_物P18 鳥取
	鉄筋加工組立		0.01	t			2024春_施P12 鳥取
	鉄筋運搬費		0.01	t			2024春_施P12 鳥取
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc=21mm2 S=15cm	0.89	m <sup>3</sup>			2024.6_物P104 鳥取
	コンクリート打設手間	人力打設	0.89	m <sup>3</sup>			代価表 0001
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	型枠工事						
	型枠	打放し合板型枠B種	3.0	m <sup>2</sup>			2024春_施P23 鳥取
	型枠運搬費		3.0	m <sup>2</sup>			2024春_施P23 鳥取
	面木		11.5	m			2024春_コP170 広島
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
6	防水工事						
	シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 三角シーリング	23.6	m			2024春_施P24 広島
	シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 15×10	27.4	m			2024春_施P24 広島
	シーリング	MS-2 変成シリコン(2成分形) 20×10	13.4	m			2024春_施P24 広島
	小計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
8	左官工事						
	コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ	3.7	m <sup>2</sup>			2024春_施P28 広島
	小計						



区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
10	止水板設置工事						
	S-1 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 594,000 /箇所
	S-2 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 443,000 /箇所
	S-3 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 409,000 /箇所
	S-4 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 443,000 /箇所
	S-5 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 889,000 /箇所
	S-6 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 997,000 /箇所
	S-7 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 455,000 /箇所
	S-8 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 431,000 /箇所
	S-9 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 484,000 /箇所
	S-10 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	2	箇所			見積 862,000 /箇所
	S-11 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 985,000 /箇所
	S-12 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 469,000 /箇所
	S-13 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセット)	1	箇所			見積 425,000 /箇所

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	SD-1 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 255,000 /箇所
	SD-2 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 255,000 /箇所
	SD-3 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 392,000 /箇所
	SD-4 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 279,000 /箇所
	SD-5 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 267,000 /箇所
	SD-6 脱着式止水板	(参考:文化シャッター ラクセットSD)	1	箇所			見積 267,000 /箇所
	D-1 脱着パネル式止水板	(参考:文化シャッター 脱着式止水板N型)	1	箇所			見積 1,150,000 /箇所
	D-2 脱着パネル式止水板	(参考:文化シャッター 脱着式止水板N型)	1	箇所			見積 1,240,000 /箇所
	D-3 脱着パネル式止水板	(参考:文化シャッター 脱着式止水板N型)	1	箇所			見積 1,150,000 /箇所
	D-4 脱着パネル式止水板	(参考:文化シャッター 脱着式止水板N型)	1	箇所			見積 931,000 /箇所
	D-5 脱着パネル式止水板	(参考:文化シャッター 脱着式止水板N型)	1	箇所			見積 961,000 /箇所
	取付工事費		1	式			見積 2,290,000 /式
	運搬費		1	式			見積 645,000 /式
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
11	塗装工事						
	合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鉄鋼面	1.4	m <sup>2</sup>			2024春_コP344 広島
	小計						

区分	品目	品質・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
12	外構工事						
	インターロッキング撤去・復旧	RC床版新設部分周囲200mm程度	3.0	m <sup>2</sup>			見積 2,970 /m <sup>2</sup>
	コンクリート縁石		0.4	m			2024春_コP404 広島
	小計						

